

SESC DF
CNPJ:



Obra
Substituição da cobertura do EduSesc e áreas externas Gama

Bancos
SINAPI - 10/2022 -
Distrito Federal
SBC - 12/2022 - Distrito
Federal
SICRO3 - 07/2022 -
Distrito Federal

B.D.I.
24,86%

Encargos
Não
Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos
de mão de

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			Serviços administrativos					21,474.12
1.1	00000001	Próprio	A R T - Anotação de Responsabilidade Técnica	UN	1	233.94	233.94	233.94
1.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -1H/DIA	H	60	114.88	143.43	8,605.80
1.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	3,807.72	4,754.31	9,508.62
1.4	90779	SINAPI	Projeto de execução de impermeabilização de todos os locais que forem feitas impermeabilizações	H	8	156.47	195.36	1,562.88
1.5	90779	SINAPI	Projeto de andaime com linha de vida	H	8	156.47	195.36	1,562.88
2			Serviços Preliminares					14,799.69
2.1	00000008	Próprio	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	111.63	6.07	7.57	845.03
2.2	93556	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	2	146.05	182.35	364.70
2.3	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1.5	517.79	646.51	969.76
2.4	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	72	16.65	20.78	1,496.16
2.5	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	144	20.00	24.97	3,595.68
2.6	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	72	6.45	8.05	579.60
2.7	012659	SBC	TELA DE PROTECAO PARA SERVICOS DE FACHADAS EM OBRAS	m²	288	10.24	12.78	3,680.64
2.8	73847/003	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	2	1,308.72	1,634.06	3,268.12

SESC DF

CNPJ:

3			Serviços no telhado						91,293.75
3.1			Playground						34,434.04
3.1.1	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	203.5	3.98	4.96		1,009.36
3.1.2	00000005	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE PVC, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO.	M²	101.75	69.69	87.01		8,853.26
3.1.3	00000049	Próprio	LÃ DE VIDRO MANTA MIDFELT 4+ 63,5MM	M²	101.75	18.26	22.79		2,318.88
3.1.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18.04	61.52	76.81		1,385.65
3.1.5	100142	SBC	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40	m²	101.75	164.25	205.08		20,866.89
3.2			Bloco escolar						31,639.91
3.2.1	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	167.569	3.98	4.96		831.14
3.2.2	00000005	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE PVC, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO.	M²	83.785	69.69	87.01		7,290.13
3.2.3	100142	SBC	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40	m²	83.785	164.25	205.08		17,182.62
3.2.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57.63	61.52	76.81		4,426.56
3.2.4	00000049	Próprio	LÃ DE VIDRO MANTA MIDFELT 4+ 63,5MM	M²	83.785	18.26	22.79		1,909.46
3.3			Pátio Coberto						24,070.50
3.3.1	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	182.7	3.98	4.96		906.19
3.3.2	00000006	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE PVC, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, INCLUSO IÇAMENTO E FIXA, SEM MATERIAL.	M²	91.35	6.09	7.60		694.26
3.3.3	100142	SBC	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40	m²	91.35	164.25	205.08		18,734.05
3.3.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23.78	61.52	76.81		1,826.54
3.3.4	00000049	Próprio	LÃ DE VIDRO MANTA MIDFELT 4+ 63,5MM	M²	83.785	18.26	22.79		1,909.46
3.4			Rampa						1,149.30
3.4.1	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17.02	3.98	4.96		84.41

SESC DF
CNPJ:

3.4.2	00000006	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE PVC, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, INCLUSO IÇAMENTO E FIXA, SEM MATERIAL.	M²	17.02	6.09	7.60	129.35
3.4.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12.18	61.52	76.81	935.54
4			Serviços complementares					4,300.00
4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1000	3.45	4.30	4,300.00
Total sem BDI								105,677.01
Total do BDI								26,190.55
Total Geral								131,867.56